

ZDG.5311.23.2018

DECYZJA

Na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r, poz. 1257 j.t.) oraz art. 39 ust.3, ust.3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 j.t.) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz (Decyzja Nr ORG. 0052.43.2016 z dnia 2 września 2016 r.)

ZEZWALAM

Firmie **LUBICKIE WODOCIĄGI spółka z o.o. z siedzibą w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz**

1. Na umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych ulic Okrągłej, Olszynowej, Olimpijskiej, Pod Dębami, Cisowej, Osikowej, Osiedlowej, Żytniej, Makowej, Poprzecznej, zlokalizowanych na działkach nr 127/3, 132/5, 133/9, 143/1, 132/21, 133/26, 134/6, 134/21, 135/4, 136/6, 137/9, 138/4, 139/8, 139/5, 153/25, 132/29, 417, 413, 101/6, 100/7, 82/41, 88/1, 82/35, 82/48, 98/1, 418, 398, 133/24, 111/4, 110/6, 299/5, 108/5, 107/5, 106/5, 105/8, 430 w miejscowości Krobia - gmina Lubicz, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przewodu tłoczego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczego wraz z przepompownią ścieków P1 w ul. Okrągłej, Olszynowej, Olimpijskiej, Pod Dębami, Cisowej, Osikowej, Osiedlowej, Żytniej, Makowej, Poprzecznej w m. Krobia (dz. nr 245/1, 127/2, 127/3, 132/5, 133/9, 143/1, 132/21, 133/26, 134/6, 134/21, 135/4, 136/6, 137/9, 138/4, 139/8, 139/5, 153/25, 126/31, 132/29, 133/25, 417, 413, 101/6, 100/7, 82/41, 88/1, 82/35, 82/48, 98/1, 418, 398, 133/24, 111/4, 110/6, 299/5, 109/4, 108/5, 107/5, 106/5) gm. Lubicz”. Okres umieszczenia w/w infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się na czas nieoznaczony.

Przy projektowaniu robót odtworzenia nawierzchni jezdni należy uwzględnić:

1. ul. Osiedlowa – nawierzchnia ulepszona – kanalizacja sanitarne budowana metodą wykopu otwartego

- a) odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej powierzchniowo utrwalonej emulsją kationową w miejscach prowadzonych wykopów pod kanały, studnie kontrolne, odgałęziania z trójnika, oraz sieci wodociągowe wykonać na podłożu zagęszczonym do współczynnika minimum $I_s=1,0$. Konstrukcję odbudowy jezdni wykonać:
- na podsypce z piasku o grubości 10 cm,
 - warstwa dolna podbudowy z kamienia łamanego twardego o frakcji 0-31,5mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu,
 - warstwa górna z kruszywa łamanego grys wapiennego o frakcji 16-25mm o grubości 10cm po zagęszczeniu,
 - warstwa górna z asfaltu sortowanego z recyklingu frakcja 5-20mm o grubości 6cm po zagęszczeniu,
 - powierzchniowe utwalenie nawierzchni odtwarzanej emulsją kationową K-70 z posypaniem grysami twardymi fr. 5-8mm,
 - powierzchniowe utwalenie jezdni na całej jej szerokości i długości emulsją kationową K-70 z posypaniem grysami twardymi fr. 2-5mm.

Zachować jednolity spadek podłużny jezdni zgodny z niweleta terenu. Rzędne posadowienia urządzeń uzbrojenia podziemnego występującego w pasie drogowym na odcinku budowanej kanalizacji jak włązy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wpusty uliczne, oraz skrzynki zasuw wodociągowych, gazowych i telekomunikacyjnych dostosować do rzędnej odbudowanej nawierzchni całej jezdni.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Bartosz Krawczyk
Toruń, dnia 13.03.2018 r. 1
162

2. Jezdnie w pozostałych ulicach m. Krobia o nawierzchni nieulepszonej- drogi gruntowe, utwardzone

- odtworzenie jezdni nieulepszonych utwardzonych kruszywem drogowym z nawierzchnią warstwy górnej z kruszywa pospółki drogowej wykonać na podłożu zagęszczonym mechanicznie do wsp. 0,97. Odtworzyć konstrukcję jezdni w pasie wykonywania robót ziemnych wykonując:
- warstwę odsączającą z piasku o grubości 10 cm w pasie wykopów,
- warstwę dolną podbudowy z gruzu betonowego z recyklingu o frakcji 4 – 63 mm o grubości min. 15 cm w pasie wykopów,
- warstwę jezdnią z pospółki drogowej o fr. 0-31,5mm o grubości 8 cm po zagęszczeniu na całej szerokości jezdni.

3. Konstrukcja odtwarzanych poboczy przy jezdniach w ulicach m. Krobia

Odtworzyć konstrukcję poboczy w pasie wykonywania robót ziemnych wykonując w korycie:

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa gruzu betonowego z recyklingu fr.0-31,5mm o grubości 15cm po zagęszczeniu,
- warstwa górna z pospółki drogowej fr.0-31,5mm gr. 5cm po zagęszczeniu.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego ówczynie zajętych odcinków pasów drogowych tj. odtworzenia podbudowy oraz nawierzchni dróg, poboczy, pasów zieleni. Nawierzchnię zjazdów należy odtworzyć na zajmowanej szerokości z elementów jak w stanie istniejącym. Pod względem wysokościowym odtwarzaną nawierzchnię zjazdów należy dostosować do istniejącej niwelety zjazdu. Nawierzchnię można odtworzyć z elementów rozbiórkowych - w przypadku ich uszkodzenia należy zastosować elementy nowe.

W związku z tym, że na terenie planowanej inwestycji znajdują się niezainwentaryzowane urządzenia uzbrojenia terenu, a zwłaszcza melioracji, należy uzgodnić przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Gminy Lubicz - Referat ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Uzyskane uzgodnienia wraz z mapami sytuacyjnymi obrazującymi przebieg melioracji należy przedłożyć wraz z wnioskiem o uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

W przypadku ujawnienia drenaży instalacji melioracyjnej wykonawca zobowiązany jest je oznaczyć, pozostawić w stanie odkrytym oraz zawiadomić o tym fakcie pracownika ZDGMiK w Lubiczu, a po wykonaniu prac przywrócić do stanu poprzedniego.

4. Na dysponowanie dla celów projektowych i budowlanych gruntem przynależnym do pasa drogowego zlokalizowanego na działkach nr 127/3, 132/5, 133/9, 143/1, 132/21, 133/26, 134/6, 134/21, 135/4, 136/6, 137/9, 138/4, 139/8, 139/5, 153/25, 132/29, 417, 413, 101/6, 100/7, 82/41, 88/1, 82/35, 82/48, 98/1, 418, 398, 133/24, 111/4, 110/6, 299/5, 108/5, 107/5, 106/5, 105/8, 430 w miejscowości Krobia – gmina Lubicz.

5. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 pkt 3a ustawy o drogach publicznych, przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:

- uzyskać pozwolenie na budowę,
- uzgodnić z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
- przed rozpoczęciem robót, sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na zajmowanych odcinkach pasów drogowych na czas budowy,
- zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222 t.j.) należy wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych przed przystąpieniem do prac budowlanych, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem robót.

6. Załączniki nr 1, 2, 3 stanowią integralną część uzgodnień określonych niniejszą decyzją.

UZASADNIENIE


Powyższą decyzję wydano zgodnie ze złożonym wnioskiem strony w dniu 22.02.2018r.

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadniania decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Bartosz Kretkowiak
Toruń, dnia 13.03.2018

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87 – 100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



Z up. Wójta
Grażyna Budzeń
Kierownik Zarządu Drog, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

OTRZYMUJA:

- STRONA: 1. Lubickie Wodociągi Sp. z o. o.
ul. Toruńska 56
87 – 162 Lubicz
2. a/a ZDGMiK

Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r, poz. 1827 j.t.) część III, pkt 44, ppkt 9.

Za zgodność z oryginałem:
mgr inż. Dariusz Krejter
Toruń, dnia 13.03.19