

## Przedmiar robót

Obiekt	Remont ulicy Piaskowej w Lubiczu Górnym.
Rodzaj robót	Remontowo-Budowlane
Branża	Drogowa
Lokalizacja	Lubicz Górny, Gmina Lubicz.
Zamawiający	Gmina Lubicz

## Przedmiar

Remont ulicy Piaskowej w Lubiczu Górnym.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU</b>					
1	Kalkulacja indywidualna		Opracowanie i wdrożenie Organizacji ruchu na czas prowadzonych robót	kpl.	1
<b>ODCINEK I - ULICA PIASKOWA</b>					
2	KNR AT-04 0209/02		Rozbiórka progów zwalniających podrzutowych o szerokości do 0,5m z tworzywa sztucznego	szt	2
3	KNR AT-03 0102/02		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 2km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm	m2	585
4	KNR AT-03 0202/02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	585
5	KNR AT-03 0302/01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 4cm przy wydajności rozkładarki 200t/dzień	m2	585
6	KNR AT-04 0209/02		Montaż rozebranych progów zwalniających podrzutowych o szerokości do 0,5m z tworzywa sztucznego	szt	2
<b>ODCINEK II ULICA PIASKOWA</b>					
7	KNR AT-04 0209/03		Demontaż progów zwalniających płytowych z tworzywa sztucznego	m2	7,2
8	KNR AT-03 0102/02		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 2km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm	m2	950
9	KNR AT-03 0202/02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	950
10	KNR AT-03 0302/01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 4cm przy wydajności rozkładarki 200t/dzień	m2	950
11	KNR AT-04 0205/03		Oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych) na gorąco nawierzchni bitumicznych za pomocą mas termoplastycznych	m2	26,25
12	KNR AT-04 0209/03		Montaż progów zwalniających płytowych z tworzywa sztucznego	m2	7,2